

Notitie

ZAAKNUMMER: 2017029500

VAN : P.H.J. Smeets







DATUM : 3 oktober 2017









ONDERWERP : Evaluatie 2013-2017 en Plannen 2018-2020

Evaluatie GRP 2013-2017

In het GRP 2013-2017 heeft de gemeente Asten maatregelen en acties benoemd. In onderstaande tabel worden de maatregelen en acties uit het GRP samengevat. De volgende symbolen worden gebruikt om aan te geven of de maatregel/actie wel of niet is uitgevoerd.

	Uitgevoerd
	In uitvoering/continu proces
	In voorbereiding
X	Niet meer van toepassing of achterhaald.
	Uitgesteld

Omschrijving	Status	Toelichting
Beheer afvalwater- en hemelwatervoorzieningen		
1		Afgerond
2		Afgerond
3		Afgerond
Onderzoek en planvorming afvalwater- en hemelwaterzorgplicht		
1		Afgerond, gezamenlijk binnen de samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel middels aanschaf TeleControlNet
2		In uitvoering, zoveel mogelijk is Obsurv aangevuld met AutoCad
3		Uitgesteld

4	Onderzoek inzet juridische instrumenten t.b.v. hemelwaterbeleid	✓	Afgerond
5	Metten en Monitoren		In voorbereiding. Binnen de samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel is het monitoringsplan opgesteld, dat in 2018 geïmplementeerd moet worden.
6	Klimaat effecten in hydraulische berekeningen		In voorbereiding, incl. samenhang watersysteem en riolering. In samenwerking met gemeenten Deurne en Someren en waterschap Aa en Maas
7	Incidentenplan		In voorbereiding gezamenlijk binnen de samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
8	Gemeentelijk Rioleringsplan	✓	Afgerond
Verbetermaatregelen Afval- en hemelwatervoorzieningen			
1	Het vergroten gemengde riolering in de Burg. Wijnenstraat, aanleggen van HWA-riolering	✓	Afgerond
2	Vergroten gemengde riolering in de Wilhelminastraat en Heesakkerweg		Uitgesteld, voorbereiding start in 2018
3	Het vergroten van de afvoerroute in de Heerbaan	✓	Afgerond
4	Het verlagen van de interne overstort ter plaatse van de Mercuriusstraat. (Nadere beoordeling nodig ivm beïnvloeding Beekerloop)		Uitgesteld. Maatregel wordt meegenomen bij de verdere beoordeling van de Beekerloop, waarbij gekeken wordt of deze maatregel wel uitgevoerd kan worden.
5	Aanbrengen tijdschakeling regenwatergemaal bemalingsgebied 't Haakske.		Uitgesteld. Zodra foutieve lozingen zijn opgelost, wordt gekeken of dit gemaal verwijderd kan worden, zodat er een gescheiden stelsel ontstaat ipv een verbeterd gescheiden stelsel
6	Aanbrengen tijdschakeling regenwatergemaal bemalingsgebied Hazeldonk		Uitgesteld
7	Lokale maatregelen Willem Alexanderstraat	✓	Afgerond
8	Afkoppelen parallelweg Ommelseweg	✗	Niet meer van toepassing. Afkoppeling kan niet plaatsvinden in groenstrook.
9	Lokale maatregelen Boskoop		In uitvoering. Extra uitlaat is gerealiseerd en wordt nog geknepen. De duikers in zijtak Beekerloop moeten nog vergroot worden.
10	Aanbrengen tijdschakeling regenwatergemaal bemalingsgebied Appelwijk.	✗	Gemaal Boskoop is opgeheven. Bemalingsgebied Appelwijk is samengevoegd met bemalingsgebied bedrijventerrein Nobis.
11	Realiseren tweede afvoer op de Beekerloop bij bedrijventerrein Nobis.	✓	Afgerond. In totaal zijn 3 extra regenwateruitlaten gerealiseerd op de Beekerloop (Linieijzer, Bonksel en Planker)
12	Aanbrengen tijdschakeling regenwatergemaal bemalingsgebied Nobis.	✓	Afgerond. Bij de renovatie is rekening gehouden om minder regenwater af te voeren naar de zuivering in combinatie met de koppeling van bemalingsgebied Appelwijk. Hierdoor is afvoerruimte gecreëerd voor het afvoeren van het afvalwater van bedrijventerrein Florapark.
13	Lokale maatregel Margrietstraat	✗	Niet meer van toepassing. Mede door de verontreiniging met zinkassen, is deze maatregel niet doelmatig. Maatregel meenemen met riool vervanging of wegrehabilitatie.

14	Lokale maatregel Elfenbank		Uitgesteld
15	Lokale maatregelen Kluisstraat	 	Lokale maatregel ter hoogte van de MFA is Afgerond. Lokale maatregel ter hoogte van Kranenvenweg is ter beoordeling voorgelegd aan het waterschap.
16	Verlagen interne overstort BBB	X	Niet meer van toepassing. Er is een nieuw plan opgesteld voor Heusden, waarbij de vuilvracht uit de overstort niet (fors) toeneemt, maar juist afneemt.
Grondwaterzorgplicht			
1	Grondwatermeetnet		In voorbereiding. Binnen de samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel is het Grondwatermeetplan opgesteld, dat in 2018 geïmplementeerd moet worden.
Stedelijk en landelijk water			
1	Gemeentelijk deel natte EVZ Aa		In voorbereiding
2	Gemeentelijk deel natte EVZ Astense Aa (resterende deel)		In voorbereiding

Plannen GRP 2018-2020

Voor de komende periode (2018-2020) ligt de focus met name op het afronden van de openstaande plannen en acties. Ook worden de volgende verbeterprojecten opgestart:

- Verdiepen en vergroten riolering Logtenstraat incl. afkoppelen hemelwater. Hiermee komt het rioolgemaal Tuinstraat te vervallen.
- Vergroten riolering Voorste Heusden en aanleggen hemelwaterriool Voorste Heusden en Patrijsweg incl. aanleg buffer op trapveld.

Vanuit het landelijke Bestuursakkoord Water (BAW 2011) werken gemeenten en waterschappen in regio's aan verdergaande samenwerking in het waterbeheer, in het bijzonder de afvalwaterketen. Aanleiding is de nadrukkelijke (politieke) wens tot kostenvermindering, kwaliteitsverbetering en vermindering van kwetsbaarheid in 2020. In de werkeenheden Brabantse Peel wordt samengewerkt tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren en waterschap Aa en Maas. De uitvoering van het BAW is niet vrijblijvend. Om invulling te geven aan het BAW zijn de colleges van de gemeenten en het dagelijks bestuur van het waterschap een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

Naast gezamenlijke aanbestedingen voor e.a. kolken reinigen, reinigen en inspecteren riolering, onderhoud drukriolering, relining van riolering worden er gezamenlijk plannen opgesteld zoals het incidentenplan, grondwatermeetnet en meet- en monitoringsplan. Voor het onderhoud van de rioolgemalen wordt de komende periode samenwerking gezocht met het waterschap. Dit zorgt niet alleen voor een kostenbesparing, maar ook voor een kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid. Beleidsmatig is het project "Water in de omgevingswet" opgestart. Dit betreft het ontwikkelen van een visie, met keuzemogelijkheden, voor de invulling van de gemeentelijke watertaken in de brede zin van het woord. Deze visie moet concrete handvatten geven voor de invulling van het thema water bij de omgevingsvisie van de individuele gemeenten en doorvertaling naar eventueel op te stellen rioleringsplannen en waterplannen (voor zover die niet volledig opgenomen worden in omgevingsvisie, -programma en -plan en er nog behoefte bestaat aan een apart beleidsdocument).